ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2016-CASAL

Respostas aos pedidos de esclarecimento feito por empresa interessada em participar da Tomada de Preços nº 14/2016, o edital tem como objeto contratação de empresa de engenharia para executar serviços de ampliação e substituição de rede de água, com fornecimento de materias, nas Ruas Elinelma Santos de Oliveira, Vitória, Travessa Manuel Afonso de Melo e trecho da Rua Manuel Afonso de Melo, Bairro Santa Lúcia - Maceió/Alagoas.

Pedidos de esclarecimento:
Solicito a composição unitária de preço do item "2.14", código "COMPOSIÇÃO CASAL", discriminação "Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto", da planilha do ANEXO II, página 38 do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2016 -CASAL.

Resposta: Segue abaixo a composição de custos unitários da ligação domiciliar de água.

1.5	Ligação domiciliar em rua pavimentada em asfalto			
ÍTEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.5.1	6111 / SINAPI	Servente	h	1,5560
1.5.2	2696 / SINAPI	Encanador hidráulico	h	1,0278
1.5.3	4083 / SINAPU	Encarregado	h	0,5093
1.5.4	1160 / SINAPI	Veículo	h	0,50
1.5.5	9813 / SINAPI	Tubo PEAD 25 mm ou 20 mm	m	4,00
1.5.6	9868 / SINAPI	Tubo PVC 25 mm ou 20 mm	m	1,00
1.5.7	2334 /ORSE	Tubo PVC rígido branco para esgosto predial DN 50 mm	m	0,50
1.5.8	3906 / SINAPI	Luva SR 25/(3/4) ou 20/(1/2)	und	2,00
1.5.9	3500 / SINAPI	Joelho SL 25/(3/4) ou 20/(1/2)	und	4,00
1.5.10	1436 / SINAPI	Colar de tomada em PVC 110mm x 3/4"	und	1,00
1.5.11	73965/010 / SINAPI	Escavação manual de vala até 1,5m	m^3	1,00
1.5.12	73964/006/SINAPI	Reaterro manual de vala	m^3	1,00
1.5.13	0015/ORSE	Retirada de pavimentação em asfalto	m^2	2,00
1.5.14	Composição CASAL	Reposição de pavimentação em asfalto	m^2	2,00

Maceió, 18 de novembro de 2016.

Atenciosamente,

Adely Roberta Meireles de Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GEPLAN-047-C