



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**  
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 14 – LICITAÇÃO Nº 07/2019**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS BAIRROS DE PESCARIA E IPIOCA, INCLUINDO CAPTAÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO.

**QUESTIONAMENTO:**

1.1 - "A planilha de quantidade apresenta como especificação para os concretos armado:

- a. **Tanque de sedimentação e Reuso, Casa de Química, Leito de Secagem:** concreto armado com fck de 15 mpa que por norma nem é considerado estrutural;
- b. **Reservatório apoiado e Reservatório Elevado de 350m<sup>3</sup>:** Foram especificado o uso de Concreto FCK 21 mpa, considerando os preceitos da norma acima (NBR 6118) mencionado, teríamos que utilizar um concreto CLASSE C30 OU 35 de no mínimo 30 MPA.


Como devemos proceder diante do exposto, os custos dos concretos são diferenciados classe C20 (21 Mpa) e classe C 30 (30 Mpa)?"

**RESPOSTA:**

Em consulta ao responsável técnico informamos o seguinte:

Conforme planilha de serviços, anexa ao novo edital, os itens de concreto armado, previstos na construção dos elementos da ETA acima citados, já especificam que o fck a ser adotado é o de 30 Mpa.

Em, 25 de Abril de 2019.

  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Assessora de Licitações e Contratos ASLIC/CASAL